

# PROGETTO "LE VIE DELL'ACQUA"



## Realizzazione edificio "Portale del Parco"

Titolo  
Tavola

Opere strutturali: elenco prezzi unitari

Progettista

Ing. Edoardo Lanata



*Edoardo Lanata*

scala

---

tavola N.

---

data

20/11/2017

Progetto Esecutivo

Elenco prezzi unitari

n°	rif.prezzi UNIONCAMERE-LIGURI 2017 oppure N.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
<u>1</u>	20.A20.B01.030	B01 - Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm – classe resist. C12/15	mc	€ 116,38
<u>2</u>	20.A20.C01.010	C02 – Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm] – classe di resistenza C25/30.	mc	€ 126,50
<u>3</u>	20.A20.C02.010	C02 – Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm] – classe di resistenza C25/30.	mc	€ 126,50
<u>4</u>	20.A20.D10.010	D10 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi per aumento di fluidità da S4 ad S5.	mc	€ 6,33
<u>5</u>	20.A28.C05.010	C05 - Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato per strutture di fondazione	mc	€ 26,95
<u>6</u>	20.A28.C05.020	C05 - Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato per strutture in elevazione	mc	€ 36,02
<u>7</u>	20.A28.C05.030	C05 - Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato per strutture a sezione ridotta e di particolare difficoltà quali: scale, cornici, falde inclinate, pareti di spessore inferiore a 20cm.	mc	€ 107,84
<u>8</u>	20.A28.F05.005	F05 – Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.	kg	€ 1,73
<u>9</u>	25.A28.F15.005	F15 - Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo classe tecnica B450A B450C armato ordinario	kg	€ 1,50
<u>10</u>	25.A28.A10.010	A10 - Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino	mq	€ 37,64
<u>11</u>	25.A28.A15.010	A15 - Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastr, pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e pino	mq	€ 51,30
<u>12</u>	25.A28.A20.010	A20 - Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale realizzate con tavole in legname di abete e pino	mq	€ 86,43
<u>13</u>	2.3.20	A50 [Sovrapprezzo ai casseri in legno] per realizzazione di paramenti lavorati 'faccia vista'. <u>La presente voce comprende anche la realizzazione, laddove indicato nei particolari architettonici esecutivi, di spigoli smussati a 45° per travi e pilastr e la fornitura, posa in opera e rimozione - una volta terminati i lavori - di profilo ad "L" in plastica per la realizzazione di gocciolatoi</u>	mq	€ 14,09
<u>14</u>	NP01	Solaio formato da pannelli prefabbricati in calcestruzzo vibrato (predalle), con armatura e tralicci di irrigidimento incorporati, blocchi di alleggerimento in polistirolo, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1, classe di resistenza C 25/30, classe di consistenza S4, con la finitura della superficie a staggia, compresi banchinaggi, rompi-tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate). Solaio di spessore pari a (5+22+7)cm pari a 34cm	mq	€ 83,32
<u>15</u>	NP02	Solaio formato da pannelli prefabbricati in calcestruzzo vibrato (predalle), con armatura e tralicci di irrigidimento incorporati, blocchi di alleggerimento in polistirolo, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1, classe di resistenza C 25/30, classe di consistenza S4, con la finitura della superficie a staggia, compresi banchinaggi, rompi-tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate). Solaio di spessore pari a (5+10+5)cm pari a 20cm	mq	€ 66,86
<u>16</u>	NP03	Realizzazione strato superficiale in miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a spolvero ed incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica (elicottero) e lisciatura, compresi inoltre i tagli dei giunti in riquadri geometrici con idonea fresatrice meccanica, sigillatura degli stessi con giuntino in PVC	mq	€ 7,50
<u>17</u>	NP04	Provvista e posa in opera di staffe presaldade in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, in barre ad aderenza migliorata, diametro 8mm	kg	€ 1,71
<u>18</u>	NP05	Provvista e posa in opera di barre di armatura all'interno di staffe presaldade in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, in barre ad aderenza migliorata, diametro da 12mm a 18mm	kg	€ 1,20